

同 平成 29 年度 中央調整池（増設）工事 起工設計書
 標記について下記により施行してよろしいか。

工 事 名	中央調整池（増設）工事					番 号	29 - 12		
位 置	久米郡美咲町打穴下地内					入 札 条 件	前 払	40	%
工事施行方法	請 負	<input type="checkbox"/> 一般競争 <input type="checkbox"/> 指名競争	工 種	水道施設工事			部分払		回
						施行期日	平成 30 年	11 月	30 日限

リサイクル法適用工事

岡山県広域水道企業団

工 事 概 要	中央調整池（増設）工事								
	調整池築造工	有効容量280m3（有効水深5.0m）				N=1基			
	流入管布設工	DCIP φ300 × 26.8m				仕切弁設置工	φ300	2基	
		DCIP φ200 × 3.0m				仕切弁設置工	φ200	1基	
	流出管布設工	DCIP φ300 × 20.1m				仕切弁設置工	φ300	1基	
	排水管布設工	DCIP φ150 × 10.8m							
		DCIP φ100 × 7.9m				仕切弁設置工	φ100	1基	
	不断水分岐工	φ300×φ300 7.5k仕様				N=2箇所			
	不断水仕切弁工	φ300 7.5k仕様				N=1箇所			
	場内整備工事	1式							

起
工
理
由