

岡山浄水場
ITV設備更新工事

工 事 費 内 訳 表

(口 紙)

工 種	種 別	細 目	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費	(岡山浄水場ITV設備更新工事)							(総括)
	単独事業			式	1			
	小計							
	消費税相当額			式	1			
合計								

単 独 費 内 訳 表

(口 紙)

工 種	種 別	細 目	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
		(岡山浄水場ITV設備更新工事)						
	機器費			式	1			
		計 (機器費)						
	直接工事費			式	1			
		計 (直接工事費)						
	間接工事費							
		共通仮設費		式	1			
		現場管理費		式	1			
		据付間接費		式	1			

単 独 費 内 訳 表

(継 紙)

工 種	種 別	細 目	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		計（間接工事費）		式	1			
	据付工事原価							
	設計技術費							
		設計技術費		式	1			
		計（設計技術費）						
	計（工事原価）							
	一般管理費			式	1			
		一般管理費						
		計（一般管理費）						
工事価格								

工事価格内訳書

工 事 価 格 内 訳 書

(口 紙)

細 目	直接工事費	間接工事費	機器費	設計技術費	一般管理費	計 (工事価格)	摘 要
(岡山浄水場ITV設備更新工事)							
ITV制御盤設備							
ITV設備							
侵入監視制御盤機能追加							
ケーブル及び電線管設備							
合 計							

明 細 書

明 細 書

機 器 費

此金

円也

1-1

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(岡山浄水場ITV設備更新工事)						
ITV制御盤設備		1	式			第 3 号明細書
ITV設備		1	〃			第 4 号明細書
合 計	機器費					

直接工事費

明 細 書

此金

円也

2-1

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(岡山浄水場ITV設備更新工事)						
ITV制御盤設備		1	式			第 3 号明細書
ITV設備		1	〃			第 4 号明細書
侵入監視制御盤機能追加		1	〃			第 5 号明細書
ケーブル及び電線管設備		1	〃			第 6 号明細書
合 計	(直接工事費)					

明 細 書

ITV制御盤設備

此金

円也

3-1

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
対象機器						
ITV制御盤		1	面			
小 計	(対象機器)					
労務費						
技術者	据付撤去		人			
電工	据付撤去		〃			
小 計	(労務費)					

明 細

ITV制御盤設備

3-2

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接経費						
機械経費		1	式			
総合試運転費		1	〃			
小 計						
仮設費						
仮設費		1	式			
小 計	(仮設費)					
合 計	(直接工事費)					

明 細

ITV設備

此金

円也

4-1

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
対象機器						
ITV操作卓		2	台			
ITVカメラ(雲台一体型・ライト付き)		9	〃			
小 計	(対象機器)					
労務費						
技術者	据付及び撤去		人			
電工	据付及び撤去		〃			
組み合わせ試験			〃			
小 計	(労務費)					

明 細

ITV設備

4-2

名 称	規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
複合工費						
ITV架台複合工		1	式			第 1号明細表
小 計	(複合工費)					
直接経費						
機械経費		1	式			
総合試運転費		1	〃			
小 計	(直接経費)					
仮設費						
仮設費		1	式			
小 計	(仮設費)					
合 計	(直接工事費)					

明 細 書

侵入監視制御盤機能追加

此金

円也

5-1

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
複合工費						
侵入監視設備機能追加		1	式			
小 計	(複合工費)					
仮設費						
仮設費		1	式			
小 計	(仮設費)					
合 計	(直接工事費)					

ケーブル及び電線管設備

明 細 書

此金

円也

6-1

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
材料費						
ケーブル・電線管材料		1	式			第 2 号明細表
補助材料費		1	〃			
小 計	(材料費)					
労務費						
電工	据付撤去		人			
小 計	(労務費)					
複合工費						
ケーブル及び電線管設備複合工		1	式			第 3号明細表
小 計	(直接経費)					

ケーブル及び電線管設備

明 細 書

6-2

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接経費						
機械経費		1	式			
小 計	(直接経費)					
仮設費						
仮設費		1	式			
小 計	(仮設費)					
合 計	(直接工事費)					

明 細 表

ITV架台複合工

明 細 表

此金

円也

1-1

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ITV架台	SUS塗装無し	1	式			
鉄筋	D 10	0.031	t			
鉄筋 コンクリート	21N/mm2	1.15	m3			
捨て 〃	18N/mm2	0.060	〃			
モルタル 仕上げ	20mm	1.92	m2			
型枠		5.76	m2			
合 計	ITV架台複合工					

ケーブル・電線管材料

明 細 表

此金

円也

2-1

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
600V EM-CE	8 sq- 2 c	14.0	m			
〃	3.5 sq- 2 c	788	〃			
LANケーブル	Cat6	178	〃			
光ケーブル		2650	〃			
EM-IE	3.5sq	652	〃			
付属材料	(ケーブル、電線類)	1	式			
GP	28 mm(露出)	89.3	m			
GP	22 mm(露出)	92.1	〃			
付属材料	(電線管類)	1	式			
HIVE	28mm(露出)	17.1	〃			
HIVE	22mm(露出)	20.2	〃			
付属材料	(電線管類)	1	式			

ケーブル・電線管材料

明 細 表

2-2

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
FEP	50 mm (露出)	358	m			
付属材料	(電線管類)	1	式			
プルボックス	SUS-WP 300*300*200	1	個			
プルボックス	SUS-WP 200*200*200	2	〃			
ベルマウス	FEP φ50	4	〃			
ケーブル埋設シート		170	m			
合 計	(ケーブル・電線管材料)					

ケーブル及び電線管設備複合工

明 細 表

此金

円也

3-1

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削		112	m ³			
埋戻し		7.00	〃			
舗装取壊し		5.93	m ²			
舗装カッター切断	t=50	325	m			
密粒アスコン	t=50	118	m ²			
粒調碎石	t=100	118	〃			
再生砂		85.5	m ³			
削孔	φ 75	2	箇所			
碎石		0.128	m ³			
残土処理	岡山県残土センター	94.2	〃			
土砂等運搬		94.2	〃			
合 計	(ケーブル及び電線管設備複合工)	1	式			