

伺 平成 30 年度 岡山浄水場1系5, 8号ろ過池ろ層整備修繕工事 工事起工・変更設計書

標記について下記により施行してよろしいか。

--	--	--	--

工 事 名	岡山浄水場1系5, 8号ろ過池ろ層整備修繕工事		工 事 番 号	30 - 5	
位 置	岡山市東区寺山650 (岡山浄水場ろ過池)		入 札 条 件	前 払	40.0 % 以内
工 事 施 行 方 法	請 負	工 種		部分払	回
			一般競争	水道施設工事	着工の日から
				施工日数	

岡 山 県 広 域 水 道 企 業 団

工 事 内 容	下記設備の修繕工事とする。				
	(岡山浄水場 1系ろ過池)				
	1.	1系ろ過池ろ層整備工	ろ過砂の搬出・搬入・整備	他1式	
	2.	表洗装置オーバーホール工	表洗装置の部品取替え	他1式	
	3.	ろ過池壁面防水・防食塗装工	躯体クラックの補修及び壁面塗装	他1式	
	急速ろ過池No.1-5,1-8号地				
		ろ過池寸法	: 10.0m×5.0m×6.8m	/1池	
		ろ過面積	: 50.0m ²	/1池	
		ろ過砂	: 10.0m×5.0m×0.6m	/1池	
		ろ過砂利	: 10.0m×5.0m×0.3m	/1池	

工 事 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					
工事費					
	1	式			工種 第0001号表
直接工事費					
共通仮設費率分					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等					

工 事 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格						
消費税相当額						
請負工事費						
支給材料費						
消費税額（支給材料費）			式			
工事費						
* 請負材料費						
* 請負労務費						

工種明細表

工種 第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
1系ろ過池ろ層整備工	1	式			工種 第0002号表
表洗装置オーバーホール工	1	式			工種 第0005号表
ろ過池壁面防水・防食塗装工	1	式			工種 第0009号表
単位当り	1	式			

工種明細表

工種 第0005号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
取替部品費	1	式			工種 第0006号表
表洗装置オーバーホール工	1	式			工種 第0007号表
サイフォン点検作業	1	式			工種 第0008号表
単位当り	1	式			

工種明細表

工種 第0006号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
回転表洗機 SCS13, SWRS-100	4	機			材料費 1
回転表洗管用ノズル 中間ノズル SUS304	136	組			材料費 1
回転表洗管用ノズル 先端ノズル SCS13	8	組			材料費 1
固定表洗用ノズル SCS13	28	組			材料費 1
単位当り	1	式			

工種明細表

工種 第0010号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下地処理 サンダーケレン (0.5~0.8mm)	740	m2			
手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場 単管足場	333.2	掛m2			施工 第0-0001号表
素地調整 ポリマーセメントモルタル (3mm)	540	m2			
躯体補修 Uカット (10mm×10mm)	30	m			
躯体補修 Vカット (20mm×20mm)	30	m			
躯体補修 Vカット止水	30	m			
躯体補修工 目地シール30mm×30mm	5	m			
防水防食塗装(構内) エポキシ 1PLY	540	m2			
防水防食塗装(トラフ) エポキシ 耐候性なし	200	m2			

工種明細表

工種 第0010号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
単位当り	1	式			

施工代価表

手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場
単管足場

施工 第0-0001号表

100

掛m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型] 25t吊 排出ガス対策型：未対・1次・2次		日			
諸雑費		%			
合計	100	掛m2			
単位当り	1	掛m2			
単管足場			安全ネットを設置しない		